

御見積書

〇〇県知事
〇〇 〇〇 殿

921-8051
石川県金沢市
五大開

記

業務名称：
箇所名：
見積金額：¥ 8,540,000

御 見 積 書

主要地方道〇〇線道路改良工事に伴う測量・設計・建物調査・土質調査解析業

〇〇市〇〇町〇〇地内

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価	:	
測量					
4級基準点測量 全工程, 平地, 耕地	点	3.000	22,413		
平板測量 全工程, 1/250平地, 耕地, 作業量補正式((4.8638*0.07ha+51.362)/100) =0.520	式	1.000			
路線測量					
IP設置測量 全工程, 平地, 耕地, 交通量無し, 単曲線換算 曲線数0	km	0.120	88,568		
中心線測量 全工程, 平地, 耕地, 交通量無し, 単曲線換算 曲線数0, 測点間隔 20m	km	0.120	246,854		
仮BM設置測量 全工程, 平地, 耕地, 交通量無し	km	0.120	82,894		
縦断測量 全工程, 平地, 耕地, 交通量無し	km	0.120	155,316		
横断測量 全工程, 平地, 耕地, 交通量無し, 単曲線換算 曲線数0, 測量幅45m未満, 測点間隔20m	km	0.120	371,937		
用地幅杭設置測量 全工程, 平地, 耕地, 交通量無し	km	0.120	380,764		

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価		
直接測量費計					
諸経費	式	1.000			
測量合計					
設計					
道路詳細設計(B) (予備設計なし) 全工程, 地形 平地, 幅員 1~2車線, 暫定計画有り	km	0.120	2,039,809		
箱型函渠詳細設計 全工程, 断面形状 1連1層, 設計断面数 $(1+(1.00-1)*0.7) = 1.000$	箇所	1.000	527,287		
直接費計					
報告書作成費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
技術経費	式	1.000			

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価		
設計合計					
物件調査					
G邸建物調査費					
準備打合せ（基本額）	業務	1.000			
木造建物A（70～130㎡）調査 予備調査無し, 延べ面積 200～300㎡未満	棟	1.000	143,335		
木造建物A（70～130㎡）積算 内業 延べ面積 200～300㎡未満, 予備調査無し	棟	1.000	31,237		
附帯工作物の調査・住宅C（200～600㎡）調査 予備調査無し	戸	1.000	78,618		
附帯工作物の調査・住宅C（200～600㎡）積算 内業 予備調査無し	戸	1.000	25,431		
直接費計					
諸経費	式	1.000			

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価		
技術経費	式	1.000			
物件合計					
土質調査(一般)					
機械ボーリング					
土質ボーリング (φ86mm 礫混じり土砂) 深度50m以下, 鉛直下方	m	10.000	28,200		
土質ボーリング (φ66mm 玉石混じり土砂) 深度50m以下, 鉛直下方	m	15.000	52,400		
原位置試験					
標準貫入試験 (礫混じり土砂)	回	10.000	12,500		
標準貫入試験 (玉石混じり土砂)	回	15.000	14,200		
解析等調査業務					

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価		
資料整理とりまとめ ホーリング本数による補正式(0.04*3本+0.76) =0.880	業務	1.000			
報告書印刷製本費	式	1.000			
施工管理費	式	1.000			
純調査費計					
諸経費	式	1.000			
一般調査業務費計					
土質調査(解析等)					
弾性波探査(発破法・スタッキング法)					
現地踏査 全工程, 測線延長入力(0.492*0.70km+0.508) =0.850	業務	1.000			
解析 全工程, 測線延長入力(0.492*0.70km+0.508) =0.850	業務	1.000			

費目 / 工種 / 施工名称	単位	数量	単価		
報告書とりまとめ 全工程, 測線延長入力(0.492*0.70km+0.508) =0.850	業務	1.000			
直接費計					
報告書作成費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
技術経費	式	1.000			
解析等調査業務費計					
業務委託料計					

